

Rekultywacja terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych w Szczuczynie**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe na terenie składowiska					
1	KNNR 3W 0301-0100		Rozbiórka ścian z cegieł. Rozbiórka ścian z cegły. Ściany na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej bud obst.: (15,2+5,5+14,33+0,80+3,2+2+0,32+1,19) ustęp: 0,36*0,96 wiata: 7,056	m3	49,9416 42,54000 0,34560 7,05600
2	KNNR 3W 0403-0300		Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ręcznie	m3	24,5400
3	KNNR 3W 0403-0200		Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - mechanicznie	m3	19,1100
4	KNR 4-04 0502-0200		Rozebranie ścianek nieotynkowanych z prefabrykowanych elementów lekkich	m2	58,7000
5	KNR 4-04 0604-0100		Burzenie młotami pneumatycznymi zbrojonych normalnie żelbetowych: ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów grubości do 20cm	m3	32,0400
6	KNR 2-31 0818-0100		Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m	15,0000
7	KNR 2-31 0815-0200		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	23,1000
8	KNR 4-04 1002-0100		Uzyskanie gruzu z gruzowiska; przesortowanie gruzowiska	m3	126,5500
9	KNR 2-05 0102-07		Hale typu lekkiego -- rozbiórka pom. na sur. wtórne	t	0,9800
10	KNR 2-25 0308-0200		Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Rozebranie - ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - do ponownego montażu	m2	490,0000
11	KNR 4-04 1002-0200		Uzyskanie gruzu z gruzowiska; przerzut i uprzymowanie gruzu	m3	126,5500
Dział nr 2. Roboty ziemne					
12	KNNR 1 0407-0200		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.III, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m3	3678,8000
13	KNNR 1 0206-0200		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1km. Koparką opoj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. I-III; spycharką 55kW; transport samochodem do 5t	m3	3678,8000
14	KNNR 1 0215-0200		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady podstawowe; przemieszczanie gruntu kat. IV, spycharką gąsienicową 55KW, na odległość do 10m	m3	4247,5000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNNR 1 0202-0400		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kat.III; transport samochodami do 5t - glina pod warstwę uszczelniającą (z zakupem materiału)	m ³	4247,5000
16	KNNR 1 0215-0100		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady podstawowe; przemieszczanie gruntu kat. I-III, spycharką gąsienicową 55KW, na odległość do 10m	m ³	849,5000
17	KNNR 1 0202-0400		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kat.III; transport samochodami do 5t - dowóz ziemi urodzajnej (z zakupem materiałów).	m ³	849,5000
18	KNNR 1 0218-0200		Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW	m ³	849,5000
Dział nr 3. Wykonanie studni odgazowującej					
19	KNR 2-01W 0602-0200		Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m. Średnice nom.otworów studni 201-300 mm, kategoria podkładów I-II	m	3,0000
20	KNR 2-18W 0517-0100		Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o średn.315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym. pokrywa betonowa bez wpustu	1 szt	1,0000
21	KNR 2-19W 0306-0800		Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o średnicy nomin.160 mm. /rury polietylenowe/	m	3,0000
22	KNNR 11 0706-0100		Elementy składowisk. Uzupnienie przestrzeni pomiędzy rurą PE, PCV a osłonową zwierem o granulacji 16.32 mm	kpl	1,0000
Dział nr 4. Montaż repera kontrolnego					
23	KNR 2-13 1009-0200		Montaż repreu poprzez wykonaie podstawy betonowej 60x60 wraz ze słupkiem 0,2x02 z zamontowanym prentem ze stali CR-NI śr. 20mm	szt	1,0000
Dział nr 5. Zadarnienie, zadrzewienie, i zakrzewienie terenu zrehabilitowanego					
24	KNNR 10 0706-0300		Podsiew w terenach zadarnionych.Technologia gąsienicowo-kołowa 1-etapowa. Maszyna wiodąca - glebogryzarka, warunki utrudnione. Gleby lekkie, średnie i torfowe.	ha	0,8500
25	KNNR 11 0711-0500		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat.III	m ²	628,0300
26	KNNR 11 0711-0101		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z dodatkiem Azofoski	m ²	8455,8000
27	KNNR 11 0708-0100		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych i piennych. Sadzenie form naturalnych w terenie płaskim - drzew liściastych, bez zaprawy dołów o średnicy 0,3m i głębokości 0,3m w gruncie kat.I-II	szt	3900,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
28	KNNR 11 0709-0105		Sadzenie drzew i krzewów iglastych. Sadzenie krzewów iglastych w terenie płaskim, bezzaprawy dołów o średnicy 0,5m i głębokości 0,5m w gruncie kat.IV	szt	300,0000
29	KNR 2-01 0121-0100		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha	0,8500
30	Kalkulacja własna - badania wody z piezometr		Kalkulacja własna - badania wody z piezometrów	kpl	1,0000
			Dział nr 6. Montaż urządzeń zabawowych		
31	KNR 2-21 0602-0200		Zakup i montaż huśtawki dwustanowiskowej	kpl	1,0000
32	KNR 2-21 0602-0200		Zakup i montaż bujaków na sprężynie (słonik i żyrafka)	kpl	2,0000
33	KNR 2-21 0602-0200		Zakup i montaż tablicy edukacyjnej drewnianej wym. min. 3x3	kpl	2,0000