

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Przebudowa istniejącego oświetlenia</b>			
1	KNNR 9 d.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl.		
		413	kpl.	413.00	
				RAZEM	413.00
2	KNNR 9 d.1 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt.		
		375	szt.	375.00	
				RAZEM	375.00
3	KNNR 9 d.1 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik, zabezpieczenia, przewody wysięgnikowe)	szt.		
		413	szt.	413.00	
				RAZEM	413.00
4	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg (dł. 1 m)	szt.		
		68	szt.	68.00	
				RAZEM	68.00
5	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg (dł. 1,5 m)	szt.		
		132	szt.	132.00	
				RAZEM	132.00
6	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg (dł.2 m)	szt.		
		175	szt.	175.00	
				RAZEM	175.00
7	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		413	szt.	413.00	
				RAZEM	413.00
8	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki na ziemi	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		413		413.00	
				RAZEM	413.00
9	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		48	szt.	48.00	
				RAZEM	48.00
10	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		46	szt.	46.00	
				RAZEM	46.00
11	36 d.1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		36	szt.	36.00	
				RAZEM	36.00
12	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		95	szt.	95.00	
				RAZEM	95.00
13	679 d.1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		90	szt.	90.00	
				RAZEM	90.00
14	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
15	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		42	szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
16	13 d.1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
17	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
18	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia parkowego na wysięgniku	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
19	KNNR 9 d.1 1005-01	Wymiana źródeł światła (sodowych na LED) wraz z osprzętem oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl. kpl.		
		50		50.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50.00
20	KNNR-W 9 d.1 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt		
		250	punkt	250.00	
				RAZEM	250.00
21	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		413	pomiar	413.00	
				RAZEM	413.00
22	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		413	szt.	413.00	
				RAZEM	413.00
23	KNR AT-06 d.1 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I	t		
		2	t	2.00	
				RAZEM	2.00
24	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż "inteligentnego" systemu sterowania	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00