

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedle Pawelki” w mieście Szczuczyn”.

1. Prosimy, o udostępnienie dokumentacji drogowej dotyczącej odbudowy nawierzchni bitumicznych i żwirowych (projekt i SST).
2. Prosimy, o potwierdzenie, że zakres odbudowy nawierzchni bitumicznych wynosi 510 m².
3. Jeśli nawierzchnie bitumiczne mają być wykonane w innym zadaniu, prosimy o wskazanie przybliżonego terminu wykonania nawierzchni i uściślenie w jaki sposób mają być zakończone studzienki wpustowe.
4. Prosimy, o podanie w jakim zakresie mają być odbudowane nawierzchni żwirowe i brukowe. Ponieważ zamieszczona dokumentacja wskazuje na odbudowy ale nie podaje zakresu.

Szczuczyn, dnia 05.09.2012 r.

Gmina Szczuczyn
Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RRI.271.11.2012

Zainteresowani oferenci

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 2 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej Osiedle Pawełki, w mieście Szczuczyn." udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie posiada dokumentacji drogowej na odtworzenie nawierzchni drogowej.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że całkowity zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa. Z dokumentacji tej wynika gdzie należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową, a gdzie żwirową lub brukową. Zgodnie z zapisami S I W Z Zamawiający przekazane przedmiary traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające wycenę prac. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobyć na własną odpowiedzialność wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W ryczałtowej cenie ofertowej winny być wliczone wszelkie koszty związane z odtworzeniem nawierzchni dróg po prowadzonych robotach ziemnych. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca

Odpowiedź 3:

Zamawiającemu trudno określić w jakich terminach będą budowane nawierzchnie utwardzone w ulicach „Osiedla Pawełki”. Zakończenia studni wpustowych usytuować wysokościowo do istniejącej nawierzchni drogi.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie może określić szczegółowo zakresu odbudowy nawierzchni żwirowych. Jest to uzależnione od metody prowadzonych robót ziemnych przez Wykonawcę. W zakres odbudowy nawierzchni żwirowych powinno wchodzić odpowiednie profilowanie nawierzchni drogi, zagęszczenie oraz w razie konieczności dowiezenie kruszywa w miejsce powstałych po wykopach zadoleń i zaniżeń. W przypadku nawierzchni brukowej – odtworzenie bruku. Drogi w których prowadzono wykopy powinny być przejezdne.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SWIZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

GMINA SZCZUCZYN
pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
NIP 719-155-67-22
REGON 450669766

BURMISTRZ

mgr Artur Kuczyński